ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀರು ಮರು ಪೂರೈಕೆ

923 - ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ (ಮುಳಬಾಗಿಲು) : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ?

ಅ) ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀರು ಮರು ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಚಾರವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು?

ಇ) ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೂ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ?

ಈ) ಕೆಲಸವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ (ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು) :

ಅ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಸಮಾಚಾರವೂ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಆ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಅನುಬಂಧ-1

ಇ) ರೂ. 23,61,800-00

ಈ) ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ANNEXURE -I

ARTIFICAL RECHARGE

EXPLORATORY PROJECT AREAS

Sl. No.	Activity	Total Work	Unit rate (Rs)	Total amount (Rs)
1.	Construction of small diameter (5 cm) borcholes for evalutaion of bedrock configuration 20m depth -100 Nos.	2000 m	50/m	1,00,000
2.	Infiltration studies			
	a) Rugerholes 10m depth 200 nos	2000 m	40/m	80,000
	b) Surface ponds 2m x 3m x 1m-20 Nos	80 m3	22.5/m	1,800
3.	Experimental recharge facilities			
	a)Surface spreading basins 100m x 20m x 2m - 10 Nos	4000 m3	22.5/m	9,00,000
	b) Large diameter injection wells 30m to 60mm deep - 20 nos. (Optional-to be taken up after studying economic viability)	900	200/m	1,80,000
4.	Hydrogeological, hydrological, hydrochemical & geophysical surveys.	L.S.	L.S.	3,00,000
5.	Masonery works such as embankments	L.S.	L.S.	3,00,000
6.	Cost of POD, repairs & maintenance of Vehicles	L.S.	L.S.	5,00,000
				23,61,800
	For two areas cost excludes cost of land			47,23,600